



EUROCARGO ML80E19 E6 CUBE

IVECO

SPECIFICHE

Riferimento interno	3924
Prima Immatricolazione	04-08-2015
Peso totale a terra	74,90 Q.li possibile collaudo 75 Q.li
Normativa inquinamento	6
Motore	4 cilindri common rail - 4485 cc - Tector - 190 Cv - E6
Cambio	Manuale 6 marce + rm
Passo	3105
Allestimento	CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE NUOVO CON SPONDE IN TR5

PNEUMATICI

Misura 1° asse	215\75r17.5 possibili varie alternative			
Misura 2° asse	215\75r17.5 possibili varie alternative			
Percent. di rimanenza 1° asse	20 %			20 %
Percent. di rimanenza 2° asse	75 %	75 %	75 %	75 %

SOSPENSIONI

Anteriore	Meccaniche
Posteriore	Meccaniche

DESCRIZIONE

PRONTA CONSEGNA - KM 130.391. Dati veicolo: PASSO 3105 MM, P.T.T. 74,90 Q.LI per libera circolazione nei festivi, PORTATA UTILE 31 Q.LI. Dotazione tecnica autocarro: NORMATIVA INQUINAMENTO EURO 6, MOTORE TECTOR 5 CON SCR - 4485 CC - 190 CV - KM 130.391, CAMBIO MANUALE 6 MARCE + RM - ZF 6S 700 TO, EXPANSION MODULE, CLIMATIZZATORE, FRENO MOTORE CON FUNZIONE DI RALLENTATORE, CRUISE CONTROL, ABS (SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO FRENI), IMMOBILIZER, IDROGUIDA, SERVOFRIZIONE, LIMITATORE ELETTRONICO DI VELOCITA', CABINA CORTA ML NEW TECHNOLOGY, ALZA CRISTALLI ELETTRICI, RIBALTAMENTO CABINA ELETTRICO, TETTuccio APRIBILE, SERBATOIO UREA RISCALDATO, SEDILE AUTISTA PNEUMATICO, CHIUSURA CENTRALIZZATA, SPECCHI RETROVISORI ELETTRICI E RISCALDATI. Allestimento: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE NUOVO. Dettagli costruttivi: Realizzazione dimensioni esterne circa 4,20 * 2,30; Realizzazione sponde in TR5 H 50 cm in unico pezzo laterale; Realizzazione pianale in lamiera spessore 3 mm; Fornitura e montaggio n° 03 verricelli laterali (2+1 laterali); Fornitura e montaggio n° 01 cassetta porta attrezzi nuova; Realizzazione paracabina con porta pali anteriore; Realizzazione cavalletto posteriore estraibile con porta pali; Fornitura e montaggio parafanghi nuovi zinco gomma; Fornitura e montaggio paraciclisti nuovi in alluminio; Realizzazione barra posteriore tipo cantiere con fanaleria rialzata sotto cassone; Realizzazione 4 bocce posteriori per maggiore stabilità cassone in fase di scarico materiale; Verniciatura struttura cassone monocoloro grigio telaio non metallizzato; Fornitura e montaggio: luci ingombro Montato e collaudato CE. Montaggio su autotelaio: esecuzione controtelaio di adeguate dimensioni, applicazione presa di forza e pompa, innesto presa di forza in cabina, carica olio, dichiarazione di conformità CE. FORNITO COLLAUDATO E REVISIONATO

PREZZO

a richiesta



responsabile vendite SIMONE +39 348 2835455

Indirizzo e-mail info@belcamion.com